

Trzemeszno 25.08.2023r.

Wszyscy zainteresowani

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ

Dotyczy : postępowania nr 6/2023 z dn. 14.08.2023r o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130.000,00 zł, prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy PZP na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych pn.„, **Zakup i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla Zakładu Poprawczego w Trzemesznie wraz z rozruchem”.**

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

Pyt.1. Czy Zamawiający dopuści agregat wyciszony innym materiałem wyciszającym niż wełna mineralna?

Odp.: Tak , zamawiający dopuszcza agregat wyciszony innym materiałem niż wełna mineralna.

Pyt. 2. Prośba o określenie zakresu prac związanych z okablowaniem pomiędzy agregatem a rozdzielnią główną. Opis przebiegu tras kablowych w budynku i poza budynkiem, długość tras, ewentualne przewierty, kolizje, przepusty pod drogami itp. Prośba o zamieszczenie odpowiednich planów/rysunków.

Odp.: Zakres prac związanych z okablowaniem pomiędzy agregatem a rozdzielnią główną:

-trasę kablową z rozdzielni głównej do miejsca ustawienia agregatu należy wykonać rurą AROT Ø 70, przewodem 4*LGY 95mm² oraz zastosować odpowiednie końcówki oczkowe przewodów,

-długość trasy kablowej zasilania z agregatu wynosi ok40m ,

-trasa kablowa powinna przebiegać na wysokości powyżej 3m,

-wykonać należy jeden przewiert z pomieszczenia rozdzielni głównej i drugi przewiert do pomieszczenia ustawienia nowego agregatu,

-na odcinku trasy kablowej nie występują żadne kolizje ani przepusty pod drogami.

ZaŁ.1. Rysunek trasy kablowej agregatu.

p.o. DYREKTORA ZAKŁADU

Rafał Stefański